

Приложение № 1  
к договору аварийно-ремонтного  
обслуживания дома, расположенный по  
адресу:  
г.Ноябрьск, УТАДС д.25  
заключенным между собственниками и  
ООО "Статус 2"

**Перечень  
выполняемых работ необходимых при аварийно-ремонтном обслуживании**

№ п/п	Виды работ	Стоимость руб./м2 в месяц
<b>1</b>	<b>При ликвидации аварий и неисправностей на внутридомовых системах горячего водоснабжения, водопровод и канализации</b>	<b>6,57</b>
	Установка бандажей на трубопроводе	
	Ликвидация засора канализации внутри строения	
	Ликвидация засора канализационных труб "Лежаков" до первого колодца	
	Заделка свищей и зачеканка раструбов	
	Замена и ремонт аварийно-поврежденной запорной арматуры	
	Ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов	
<b>2</b>	<b>Система отопления</b>	<b>5,43</b>
	Подготовка систем отопления к отопительному сезону и подготовка документации в ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"	
<b>3</b>	<b>Сопутствующие работы по ликвидации</b>	<b>3,63</b>
	Сопутствующие работы по ликвидации аварий (откачка воды из подвала в результате аварии, отрывка траншей от колодца до первой задвижки в подвале (8-10м), отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, обратное наполнение участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения с пуском системы после устранения неисправности). А так же вызов электрика для определения отсутствия электроэнергии и мелкий ремонт для пуска электроэнергии по временной схеме.	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>15,63</b>

Ведущий экономист

П.В.Миронова

